

Dodatok č. 4
k zmluve o stavebnom diele č. 20/2008

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Betliar
Sídlo:	Obecný úrad Betliar, ul. Šafárikova 67, Betliar 049 21
Zastúpený:	Ľubomír Zatroch, starosta obce
IČO:	00328103
DIČ:	2020961184
Tel.:	058/7983114
Fax:	058/7883170
E-mail:	obec.betliar@stonline.sk
Bankové spojenie:	VUB, a.s.
Číslo účtu:	SK65 0200 0000 0000 2022 9582

a

Zhotoviteľ:	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Sídlo:	Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
zastúpený:	Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
oprávnený jednat' vo veciach:	
zmluvných:	Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
technických:	Ing. František Mrava, vedúci divízie výroby
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	SK62 1100 0000 0026 2538 0145 SK83 0200 0000 0029 9827 4855 SK59 7500 0000 0040 1413 0875
IČO:	36168335
IČ DPH:	SK2020016889
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P	
Číslo telefónu:	052/431 8000
Číslo telefónu, fax:	052/431 8444
Mail:	arprog@arprog.sk
Web:	www.arprog.sk

Článok I.
Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.11.2008 Zmluvu o stavebnom diele č. 20/2008, predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác na diele: „**Čistiareň odpadových vôd Betliar – stavebná časť**“, dňa 15.5.2009 dodatok č. 1, dňa 29.9.2009 dodatok č. 2 a dňa 29.1.2016 dodatok č. 3 k zmluve o stavebnom diele (ďalej iba „zmluva o diele“). Zmluvné strany sa v súlade s článkom XI. Záverečné ustanovenia, bod 3. zmluvy o diele dohodli na doplnení zmluvy o diele prostredníctvom tohto dodatku č. 4 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.

Článok II. Predmet dodatku

1. **Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. Predmet zmluvy, bod 1. sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:**

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa časť stavebného diela: „**Čistiareň odpadových vôd Betliar – stavebná časť**“ v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý ako príloha č. 1 tohto dodatku tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo, a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo.

2. **Zmluvné strany sa dohodli, že článok V. Čas plnenia, bod 2. sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné práce a dodávky dohodnuté v tomto dodatku zrealizovať v termíne najneskôr do: **15.12.2016**.

3. **Zmluvné strany sa dohodli, že článok VII. Cena plnenia a platobné podmienky, bod 1. sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:**

Cena stavebných prác a dodávok realizovaných na základe tohto dodatku je tvorená jednotkovými cenami položkovitého rozpočtu celého diela podľa zmluvy o dielo.

Do rozpočtu diela v rozsahu podľa tohto dodatku sa dopĺňajú množstevné navýšenia jednotlivých položiek, oproti položkovitému rozpočtu celého diela podľa zmluvy o dielo, a to podľa skutočností. O uvedené množstevné navýšenia sa zvyšuje cena celého diela.

Zmluvné strany sa dohodli, že pri jednotlivých rozpočtových položkách výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku, dochádza k zmene cenovej úrovne na IV.Q 2015, čo predstavuje index = 1,0569.

Zmluvnými stranami dohodnutá cena diela v rozsahu dodatku č. 4:

Cena diela v rozsahu dodatku č. 4 bez DPH:	175 438,60 EUR
DPH 20%:	35 087,72 EUR
Cena diela v rozsahu dodatku č. 4 vrátane DPH 20%:	210 526,32 EUR

Súčasťou dodatku je priložený rozpočet – výkaz výmer.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve pre obe zmluvné strany.
3. Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
4. Platnosť nadobúda dodatok dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení.

5. Príloha k dodatku: Položkovitý rozpočet prác – výkaz výmer


Betliar 19-04-2016

Poprad 18. 04. 2016

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:




.....

Obec Betliar
Lubomír Zatroch, starosta obce


.....

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva

5. Príloha k dodatku: Položkovitý rozpočet prác – výkaz výmer

Betliar 19-04-2016

Poprad 18. 04. 2016

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:




.....

Obec Betliar
Lubomír Zatroch, starosta obce




.....

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Čistiareň odpadových vôd Betliar

JKSO:
Miesto: Obec Betliar

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Betliar

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
ARPROG , akciová spoločnosť Poprad

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Marcela Šípulová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	165 993,57
Index IV.Q 2015 1,0569	175 438,60

Cena bez DPH	175 438,60
--------------	------------

DPH základná 20,00%	z		
znižovaná 20,00%	z	175 438,60	35 087,72

Cena s DPH	v	EUR	210 526,32
------------	---	-----	------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

19-04-2016

Dátum a podpis:



Pečiatka

Zhotoviteľ

18. 04. 2016

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Čistiareň odpadových vôd Betliar

Miesto: Obec Betliar

Dátum:

Objednávateľ: Obec Betliar

Projektant:

Zhotoviteľ: ARPROG , akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ: Marcela Šipulová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]
-----	--------	--------------------

1) Náklady z rozpočtov		165 993,57
SO 01 Mechanické predčistenie a ČS		19 973,76
SO 01.1 Hrubé predčistenie		19 973,76
SO 02 Združený objekt ČOV		146 019,81
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		165 993,57

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Čistiareň odpadových vôd Betliar	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Združený objekt ČOV	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Betliar		
Projektant			
Zhotoviteľ	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad		
Spracoval	M.Šipulová		
	Rozpočet číslo		Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	76 922,82	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	66 967,04	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	1 904,14	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	225,81	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		146 019,81	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ 19-04-2016 Dátum a podpis Zhotoviteľ 18.04.2016 Dátum a podpis		Pečiatka OBEC BETLIAR 049 21 IČO: 00328103 Pečiatka Pečiatka		D Celkové náklady		
				23 Súčet 7, 12, 19-22		146 019,81
				Index IV. Q 2015 1,0569		154 328,33
				24 DPH 20,00 % z 154 328,33		30 865,67
		25 Cena s DPH (r. 23-24)		185 194,00		
		E Prípochty a odpočty				
		26 Dodávky zadávateľa		0,00		
		27 Kľzavá doložka		0,00		
		28 Zvýhodnenie + -		0,00		

ROZPOČET

Stavba: Čistiareň odpadových vôd Betliar

Objekt: SO 02 Združený objekt ČOV

Objednávateľ: Obec Betliar

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Miesto:

Spracoval: M.Šipulová

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

143 889,86

1 Zemné práce

19 761,78

1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	829,433	8,80	7 299,01
2	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	829,433	0,65	539,13
3	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	1 176,677	2,95	3 471,20
4	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1 176,677	2,16	2 541,62
5	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	347,245	1,41	489,62
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	829,433	0,70	580,60
7	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	347,245	13,94	4 840,60

2 Zakladanie

17 990,74

8	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	61,605	35,02	2 157,41
9	272351217	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiok a blokov, zhotovenie-tradičné	m2	5,710	8,50	48,54
10	272351218	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiok a blokov, odstránenie-dielce	m2	5,710	2,57	14,67
11	273316131	Základové dosky z betónu prostého V4 TO-B30(C 25/30)	m3	85,635	143,69	12 304,89
12	273351215	Debnenie stien základ. dosiek, zhotovenie-dielce	m2	27,200	10,09	274,45
13	273351216	Debnenie stien základ. dosiek, odstránenie-dielce	m2	27,200	1,58	42,98
14	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	2,430	1 295,39	3 147,80

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

85 834,40

15	310231294	Murivo tehlové CDm dl. 240mm P 10-20 MVC 2,5	m3	2,228	174,75	389,34
16	311231282	Murivo nosné tehlové CV dl. 290mm P 10 MVC 2,5	m3	44,741	165,92	7 423,43
17	311351111	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné únosné-zhotovenie	m2	813,600	27,22	22 146,19
18	311351112	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné únosné-odstránenie	m2	813,600	4,63	3 766,97
19	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	16,110	1 461,05	23 537,52
21	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.B 20(C 16/20)	m3	1,262	117,42	148,18
22	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	13,380	14,13	189,06
23	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	13,380	3,89	52,05
24	317361221	Výstuž prekladov ríms, žlabov vrátane stužidiel, žlabových ríms alebo klenb. pásov z ocele 10216	t	0,025	1 440,62	36,02
25	317361821	Výstuž prekladov ríms z ocele 10505	t	0,087	1 466,47	127,58
26	321321114	Konštrukcie stavieb zo železového betónu vodostavebného V8-T100-B 30(C 25/30)	m3	147,915	189,42	28 018,06

4 Vodorovné konštrukcie

9 890,42

29	411322414	Betón stropov doskových vodostavebný železový V8-T100B-B30(C 25/30)	m3	23,560	184,85	4 355,07
----	-----------	---	----	--------	--------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
30	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	92,400	11,23	1 037,65
31	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	92,400	3,17	292,91
32	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	92,400	5,30	489,72
33	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	92,400	1,31	121,04
34	411354183	Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m pre zaťaženie do 12kpa zhotovenie	m2	92,400	1,38	127,51
35	411354184	Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m pre zaťaženie do 12kpa odstránenie	m2	92,400	0,33	30,49
36	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	1,821	1 412,13	2 571,49
37	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 20 (C 16/20)	m3	5,684	118,46	673,33
38	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	25,260	5,67	143,22
39	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	25,260	1,90	47,99

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 130,28

47	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 50 mm	m2	16,350	10,74	175,60
51	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm	m3	17,675	110,59	1 954,68

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 036,48

57	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	328,000	1,41	462,48
58	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	328,000	0,89	291,92
59	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	328,000	0,86	282,08

99 Presun hmôt HSV 7 245,76

61	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	937,356	7,73	7 245,76
----	-----------	--	---	---------	------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 2 129,95

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 88,72

62	711786066	Zhotovenie tesnenia rúr, prestupov tmelom z epoxid. živice a tkaninou priemer do 200 mm	ks	5,000	14,50	72,50
63	2352123000	Živica CHS Epoxy 110 BG 15	kg	1,650	8,46	13,96
64	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,886	2,55	2,26

767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 041,23

98	767161220	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 30 kg	m	18,000	7,83	140,94
99	5534666800	Zábradlie oceľové rovné	m	18,000	104,56	1 882,08
122	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	20,230	0,90	18,21

Celkom 146 019,81



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Čistiareň odpadových vôd Betliar	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Mechanické predčistenie a ČS	EČO	
Názov časti	SO 01.1 Hrubé predčistenie	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad		
Spracoval	M. Šipulová		
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 7 110,74	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 9 275,72	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 3 351,24	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 236,06	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 19 973,76	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ				23	Súčet 7, 12, 19-22 19 973,76
					Index IV. Q 2015 1,0569 21 110,27
				24	DPH 20,00 % z 21 110,27 4 222,05
Pečiatka  OBEC BETLIAR 048 24 IČO: 00328103				25	Cena s DPH (r. 23-24) 25 332,32
Dátum a podpis 19-04-2016				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis Zhotoviteľ				26	Dodávky zadávateľa 0,00
				27	Kízavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie + - 0,00
Dátum a podpis 18. 04. 2016					
Pečiatka 					

ROZPOČET

Stavba: Čistiareň odpadových vôd Betliar
 Objekt: SO 01 Mechanické predčistenie a ČS
 Časť: SO 01.1 Hrubé predčistenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
 Miesto:

Spracoval: M.Šipulová
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 16 386,46

1 Zemné práce 5 373,97

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	26,880	1,17	31,45
2	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	186,121	8,13	1 513,16
3	131201109	Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	186,121	0,65	120,98
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m ³	333,163	3,45	1 149,41
5	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	333,163	2,16	719,63
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	213,001	0,70	149,10
7	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m ³	120,162	13,95	1 676,26
8	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m ²	73,570	0,19	13,98

2 Zakladanie 1 859,76

9	212799912	Odvod.rubu obmur.z rúr PVC zaúst.do tunel.stoky	ks	2,000	38,82	77,64
10	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	10,658	35,02	373,24
11	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30, vodostavebný	m ³	6,936	126,64	878,38
12	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m ²	11,980	8,50	101,83
13	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m ²	11,980	2,57	30,79
14	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,278	1 431,21	397,88

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 7 351,08

15	311351101	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m ²	25,326	13,30	336,84
16	311351102	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m ²	25,326	4,12	104,34
17	311351105	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m ²	116,640	15,11	1 762,43
18	311351106	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m ²	116,640	3,57	416,40
19	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	0,250	1 461,05	365,26
20	321311114	Konštrukcie z prostého betónu vodostavebného - C 25/30	m ³	5,952	176,70	1 051,72
21	321321114	Konštrukcie stavieb zo železového betónu vodostavebného - C 25/30	m ³	17,496	189,42	3 314,09

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 239,06

22	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m ³	1,976	120,98	239,06
----	-----------	---	----------------	-------	--------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 327,25

23	953943124	Osadenie drobných kovových predmetov, hmotnosti 15-30 kg/kus	ks	1,000	9,92	9,92
24	2861191601	Oceľový podlahový rošt zo žiarovo pozinkovanej ocele	ks	1,000	317,33	317,33

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99 Presun hmôt HSV 1 235,34

25	998012021	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	112,100	11,02	1 235,34
----	-----------	---	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 3 587,30

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 147,66

26	711786166	Zhot. tesnenia rúr. prestupov HIZOT tmelom z epoxid. živice a tkaninou priemer nad 200 do 500 mm	ks	2,000	65,06	130,12
27	2352123000	Tmel tesniaci 110 BG 15	kg	0,760	19,92	15,14
28	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,940	2,55	2,40

767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 385,12

29	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	22,200	2,15	47,73
30	5534666001	Zábradlie oceľové ochranné	m	22,200	149,37	3 316,01
31	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	23,755	0,90	21,38

783 Dokončovacie práce - nátery 54,52

32	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	9,840	3,95	38,87
33	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	9,840	1,59	15,65

Celkom 19 973,76